แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

งาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรกคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจั้นใหญ่ หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างจากบริเวณถนน คสล.เดิม หน้าบ้านเลขที่ 81 นายหนูอาน สารศิริ ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 87 นายวิล ซาตาสุ

ประมาณการตามแบบ อบต.บึงเกลือ **แบบเลขที่** 03/421100/2560

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1	งานปรับเกรดคันทางเดิม	300	ตร.ม.	-	-	2.50	750	750
2	ลูกรังรองพื้น + ไหล่ทาง	10	ลบ.ม.	178	1,780	-	-	1,780
3	ทรายรองพื้น	15	ลบ.ม.	252	3,780	64	960.00	4,740
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 ก.ก / ตร.ซม.	45	ลบ.ม.	1,861.76	83,779	-	-	83,779
5	ค่าแรงเทคอนกรีต	300	ตร.ม.	-	-	11.74	3,522	3,522
6	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. SR 24	0.046	ตัน	20,970	965	3,000	138	1,103
7	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. SD 30	0.066	ตัน	21,740	1,435	3,000	198	1,633
8	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. 20x20	300	ตร.ม.	30	9,000	5	1,500	10,500
9	แผ่นโฟม	4	แผ่น	45	180	25	100	280
10	ค่าแบบเหล็กคิด 2 ข้าง	150	เมตร	-	-	25.94	3,891	3,891
11	ค่าตัดหยอดแอสฟัลท์ผสมทราย	127	เมตร	15.39	1,955	-	-	1,955
12	ท่อ คสล.Ø 0.40x1.00 เมตร ชนิดรางลิ้น	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	มอก.ชั้น 3							
13	ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ	1	ป้าย	3000	3,000	500	500	3,500
							ราคาต้นทุน	117,432
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)							

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง