แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภท งานทาง

งาน งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยลงลูกรังซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตลอดสายทาง ให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านน้ำจั้นใหญ่ หมู่ที่ 1 – ถนนลาดยาง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2

ประมาณการตามแบบ อบต.บึงเกลือ **แบบเลขที่** 2/421200/2558

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายทาง							
	บ้านน้ำจั้นใหญ่ หมู่ที่ 1 – ถนนลาดยาง							
	บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ผิวจราจรลูกรัง กว้าง							
	3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร							
	โดยลงลูกรังซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย							
	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร							
	พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตลอดสายทางให้เรียบร้อย	155	ลบ.ม.	145.37	22,532	-	-	22,532
							ราคาต้นทุน	22,532
							Factor F	1.3372
							ราคาค่าก่อสร้าง	**30,130**
	(ตัวอักษร) (สามหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)							

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง