

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน บ้านนางเลา หมู่ที่ 6

แบบเลขที่ 12/421100/2560

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.บึงเกลือ

ประมาณการโดย นายชัยวัฒน์ บุญไชย ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา</u>							
1.1	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 + ข้อต่อตรง	ท่อน	-	-	-	-	-	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	ท่อน	-	-	-	-	-	
1.3	ข้องอ PVC 90 องศา ชั้น 13.5 dia 2"	ตัว	-	-	-	-	-	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	ตัว	-	-	-	-	-	
	<u>2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ</u>							
2.1	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 13.5 + ข้อต่อตรง	5 ท่อน	180.00	900.00	120.00	600.00	1,500.00	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	ตัว	-	-	-	-	-	
2.3	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	ชุด	-	-	-	-	-	
	<u>3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ</u>							
3.1	ลูกกรงและราวลูกกรงขานพัก พร้อมติดตั้ง	ชุด	-	-	-	-	-	
3.2	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	ชุด	-	-	-	-	-	
	<u>4. อุปกรณ์อื่น ๆ</u>							
4.1	สายไฟฟ้า VCT ขนาด 4 ตร.มม.	100 ม.	72.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
4.2	ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	15 ท่อน	50.00	750.00	10.00	150.00	900.00	

ประมาณราคาโดย.....

(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง